君津富津広域下水道組合建設工事適正化指導指針

令和元年6月改正

目 次

君津富津広域下水道組合建設工事適正化指導指針

第1条	目 的	1
第2条	定 義	1
第3条	書面による請負契約の締結	2
第4条	一括下請の禁止等	2
第5条	下請契約の締結の制限	2
第6条	技術者の適正な配置	2
第7条	元請業者の義務	
第8条	下請代金の支払条件	
第9条	下請業者の選定	4
第9条6	の2 施工体制の把握	4
第10条	雇用条件等の改善	5
第11条	君津富津広域下水道組合発注工事における届出等	5
第12条	工事担当課長の措置	5
第13条	監督職員等	6
第14条	不正事実の申告	6
第15条	指導勧告等	6
第16条	建設工事に関する紛争相談	6

第17条	準用規定 -	6
第18条	補則	6
別表第	1(第3条関係)	8
別表第	2(第9条関係)	8
別表第	3(第10条関係)	9
様 :	式	
記載要領	領	
参考資	料	

君津富津広域下水道組合建設工事適正化指導指針

平成14年4月12日制定 平成27年4月 1日制定 平成29年4月 1日改定 令和 元年6月10日改定

(目 的)

第1条 この指導指針は、建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立等に関し必要な事項を定めることにより、君津富津広域下水道組合が発注する建設工事の適正な施工の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この指導指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可(同条 第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けて建設業を営む者をいう。

(2) 特定建設業者

法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(同条第3項の規定による許可の 更新を含む。)を受けた者をいう。

(3) 指定建設業

法第15条第2号に規定する指定建設業をいう。

(4) 発注者

建設工事(他の者から請け負った者を除く。)の注文者をいう。

(5) 元請業者

下請契約におけるすべての注文者をいう。

(6) 下請業者

下請契約におけるすべての請負人をいう。

(7) 主任技術者

法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。

(8) 監理技術者

法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。

(9) 専門技術者

法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。

(10) 公共工事

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)第2条第2項に規定する公共工事をいう。

(11) 君津富津広域下水道組合発注工事

君津富津広域下水道組合の発注する工事をいう。

(12) 契約担当課長

君津富津広域下水道組合発注工事の入札、契約等を担当する課等の長をいう。

(13) 工事担当課長

君津富津広域下水道組合発注工事の設計及び監督業務を担当する課等の長をいう。

(14) 工事担当部長

君津富津広域下水道組合の事務局長のことをいう。

(書面による請負契約の締結)

- 第3条 発注者と建設業を営む者との間における請負契約は、少なくとも別表第1に掲げる法第19条各号に規定された事項が記載された書面により締結しなければならない。
- 2 元請業者及び下請業者は、工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款 (昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容を持つ下請契 約書により下請契約を締結しなければならない。

(一括下請の禁止等)

- 第4条 建設業者は、その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず一括 して他の者に請け負わせてはならない。
- 2 前項の規定は、公共工事及び共同住宅を新築する工事を除き、元請業者があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には適用しない。この場合においても一括して他人に請け負わせることは極力避けるものとする。
- 3 建設業者は、不必要な重層下請を行わないこと。

(下請契約の締結の制限)

- 第5条 特定建設業者でなければ、その者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
- (1) 下請代金の額が1件で4,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、6,000万円以上)である下請契約
- (2) 一工事で下請契約が二以上になる場合において、その下請契約を締結することにより、下請代金の総額が4,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、6,000万円以上)となる下請契約
- 2 元請業者は、次の各号に掲げる以外の建設工事を下請けに出す場合は、建設業者以外の者と下請契約を締結してはならない。
- (1) 建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
- (2) 建築一式工事以外の工事にあっては、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

(技術者の適正な配置)

第6条 建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場に主任技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければな

らない。

- 2 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した 下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する 場合にあっては、6,000万円以上)になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該 工事現場に監理技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
- 3 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第27条に定める建設工事においては、前2項に定める主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければならない。

この場合、当該技術者は当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該工事現場において専らその職務に従事するものとする。

4 前項に定める専任の監理技術者は、法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けた者で、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならない。

(元請業者の義務)

第7条 元請業者は、下請業者が倒産、資金繰りの悪化等により、請負代金及び賃金の不払等を生じさせることのないよう十分指導するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

- (1) 元請業者は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めようとするときは、下請業者の意見をきくこと。
- (2) 元請業者は、あらかじめ自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するため通常必要と認められる原価に満たない金額を下請代金の額とする下請契約を締結しないこと。
- (3) 元請業者は、下請契約の締結後自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請業者に購入させてその利益を害しないこと。
- (4) 元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了すること。
- (5) 元請業者は、前号の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請業者が申し出たときは、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は、この限りでない。
 - (6) 元請業者は、下請契約の締結後、正当な理由がないのに下請代金の額を減じないこと。
- (7) 発注者から直接工事を請け負った建設業者は、その工事におけるすべての下請業者に対して、この指導指針に定める事項を遵守するよう指導に努めること。

(下請代金の支払条件)

第8条 下請契約における下請代金の支払いにおいては、元請業者と発注者との間の請負契約における支払条件とかかわりなく、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 元請業者は、前金払の支払を受けたときは、下請業者に対しての資材の購入、労働者

- の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前金払として支払うよう努めること。特に公共 工事においては、発注者から現金で前金払がなされるので、下請業者に対しても相応する額 を現金で前金払するように努めること。
- (2) 元請業者は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請業者に対し、その支払額に相応する下請代金を、元請代金の支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。
- (3) 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における下請業者が特定建設業者 又は資本金の額が4,000万円以上の法人である者を除く。)における下請代金は、前条第5 号の申し出の日(同号の特約がされている場合にあっては、その一定の日)から起算して5 0日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において支払うこと。
- (4) 元請業者は、注文した下請工事に必要な資材を自己から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その工事の下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。
- (5) 元請業者は、下請代金の支払をできる限り現金払とし、現金払と手形払を併用するときは、当該支払代金に占める現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分については現金払とすること。
 - (6) 手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間とすること。
- (7) 元請業者の都合により下請代金の支払いを現金払から手形払に改め、又は手形期間を延長するときは、当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請業者の負担とすること。
- (8) 元請業者は、下請代金を手形で支払う場合は、一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形は交付しないこと。

(下請業者の選定)

第9条 元請業者は、下請業者の選定に当たっては、施工能力、経営管理能力、雇用管理及び労働安全衛生管理の状況、労働福祉の状況、関係企業との取引の状況等を的確に評価し、少なくとも別表第2に掲げる事項のすべてを満たしている優良な者を選定するよう努めるものとする。

(施工体制の把握)

第9条の2 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)になるときは、施工体制台帳(様式第1号又はこれに準ずるもの)及び施工体系図(様式第3号又はこれに準ずるもの)を作成し、当該建設工事の施工体制を的確に把握するものとする。

2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書(様式第2号又はこれに準ずるもの)を作成し、前項の特定建設業者に通知しなければならない。

- 3 第1項の特定建設業者は、施工体制台帳を工事現場ごとに備えおくとともに、発注者から請求があったときは、その発注者の閲覧に供しなければならない。
- 4 第1項の特定建設業者は、施工体系図を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び 公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
- 5 公共工事についての第1項,第2項及び第4項の規定の適用については,これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と,第1項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上ある時は,それらの請負代金の額の総額)が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)になる」とあるのは「下請契約を締結した」とする。
- 6 第1項の特定建設業者及び前項で読み替える建設業者は、遅滞なくその請け負った建設 工事を請け負わせた下請負人に対し、様式第4号又はこれに準ずる様式により通知を行わな ければならない。
- 7 第2項の下請負人は、遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請負人に対し、様式第5号又はこれに準ずる様式により通知を行わなければならない。

(雇用条件等の改善)

第10条 建設業者は、建設労働者の雇用・労働条件の改善を図るため、別表第3に定める事項について措置するものとする。

- 2 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び労働安全衛生法の遵守、労働災害補償保険法に係る保険料の適正な納付、適正な工程管理の実施等の措置を講じるとともに、その建設工事におけるすべての下請業者が前項の措置を講じるとともに、その建設工事におけるすべての下請業者が前項の措置を講じるよう指導、助言その他の援助を行うものとする。
- 3 発注者から直接工事を請け負った建設業者以外の元請業者は前項の指導、助言その他の援助に関して協力するものとする。

(君津富津広域下水道組合発注工事における届出等)

- 第11条 君津富津広域下水道組合発注工事を直接請け負った建設業者が、その工事の一部を下請業者に請け負わせたときは、下請け業者との請負契約締結後原則として1か月以内に下請業者選定通知書(様式第6号)により施工体制台帳及び施工体系図を工事担当課長に提出しなければならない。
- 2 君津富津広域下水道組合発注工事を直接請け負った建設業者は、その工事の主任技術者 又は監理技術者を選任し、君津富津広域下水道組合との請負契約締結後原則として7日以内 に主任技術者等選任通知書(様式第7号)を、工事担当課長に届け出なければならない。現 場代理人又は専門技術者を選任したときも同様とする。
- 3 前二項の届出事項に変更があったとき、当該建設業者は、2週間以内に工事担当課長に届け出なければならない。(様式第8号又は第9号)

(工事担当課長の措置)

第12条 工事担当課長は、前条第1項の提出があったときは、「公共工事の入札及び契約の 適正化の促進に関する法律及び同法施行令に係る君津富津広域下水道組合入札・契約事務運 用マニュアル」(平成13年5月15日施行)の規定に基づく施工体制点検表(様式8)により点検しなければならない。

- 2 工事担当課長は、前項の点検のほか、君津富津広域下水道組合発注工事について入札契約適正化法第11条各号のいずれかに該当している疑いがあるときは、その状況について調査しなければならない。
- 3 工事担当課長は、前二項の点検及び調査の結果、点検事項に不適切または一部不適切がある場合には、引渡し完了日の翌月10日までに点検等報告書(様式 第10号)により、工事担当部長及び契約担当課長に報告しなければならない。ただし、請負代金が1500万円未満の工事については、点検事項に不適正又は一部不適正がある場合にのみ報告するものとする。

(監督職員等)

第13条 工事担当課長は、君津富津広域下水道組合発注工事の施工状況等を監督するもの (以下「監督職員」という。)を定め、速やかに当該工事を直接請け負った建設業者に通知 しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。(様式第11号)

2 工事担当課長は、必要に応じ、監督職員に対し工事現場状況等報告書(様式第12号)の 提出を求めることができる。

(不正事実の申告)

第14条 建設業を営む者にこの指導指針に違反する事実があるときは、その利害関係人は、 管理者に対し、その事実を申告し、適正な措置をとるべきことを求めることができる。

(指導勧告等)

第15条 管理者は、この指導指針に違反した建設業を営む者に対し必要があると認められるときは、法第41条第1項の規定による指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 君津富津広域下水道組合管理者は、君津富津広域下水道組合の入札参加資格業者が前項 の規定による指導若しくは勧告に従わないとき、又は第11条に規定する届出等に虚偽の記載 等があったときは、君津富津広域下水道組合発注工事の指名の際に考慮するものとする。

(建設工事に関する紛争相談)

第16 条 建設工事の請負に関する紛争相談を処理するために設置された千葉県の建設工事紛争相談所に相談できるものとする。

2 建設工事紛争相談所の運営に関する事項は、千葉県知事が定めるとおりとする。

(準用規定)

第17条 この指針に定めのない事項は、千葉県建設工事適正化指導要綱(昭和54年4月1日制定)等に関係する基準等を、千葉県知事を適宜君津富津広域下水道組合管理者等に読み替えることにより準用できるものとする。

(補則)

第18条 この指針に疑義を生じた場合は、適宜関係機関又は関係部署と協議し定めるも

のとする。

附則

この指針は、平成14年 4月12日から施行する。

附則

この指針は、平成27年 4月 1日から施行し、同日以降市内において発注された建設工事に適用する。

附則

この指針は、平成29年 4月 1日から施行する。

附則

この指針は、令和 元年 6月10日から施行する。

別表第1(第3条関係)

- (1) 工事内容
- (2) 請負代金の額
- (3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
- (4) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- (5) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- (6) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に 関する定め
- (7) 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- (8) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- (9) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- (10) 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- (11) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- (12) 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- (13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- (14) 契約に関する紛争の解決方法

別表第2(第9条関係)

- (1) 過去における工事成績が優良であること。
- (2) その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。
- (3) その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
- (4) その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
- (5) その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。
- (6) 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。
- (7) 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適正であると認められること。
- (8) 一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用しているものにあっては、 就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
- (9) 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。
- (10) 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。
- (11) 賃金不払いを起こすおそれがないと認められること。
- (12) 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては、寄宿舎規則を

作成し、労働基準監督署に届け出ていること。

(13) 取引先企業に対する代金不払いを起こすおそれがないと認められること。

別表第3 (第10条関係)

〈雇用・労働条件の改善〉

- (1) 建設労働者の雇入れに当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件 を明示し、雇用に関する文書の交付を行うこと。
- (2) 適正な就業規則の作成に努めること。この場合、一の事業場に常時10人以上の建設 労働者を使用する者にあっては、必ず就業規則を作成の上、労働基準監督署に届け出ること。
- (3) 賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその全額を直接、建設労働者に支払うこと。
- (4) 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調整すること。
- (5) 労働時間管理を適正に行うこと。この場合、労働時間の短縮や休日の確保には十分 配慮すること。

〈安全・衛生の確保〉

- (6) 労働安全衛生法に従う等建設工事を安全に施工すること。特に、新たに雇用した建設労働者、作業内容を変更した建設労働者、危険又は有害な作業を行う建設労働者、新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。
- (7) 災害が発生した場合は、当該下請契約における注文者及び発注者から直接建設工事 を請け負った建設業者に報告すること。

〈社会保険の加入〉

- (8) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入し、保険料を適正に納付すること。なお、健康保険・厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険・国民年金に加入するよう指導に努めること。
- (9) 法定福利費を必要経費として適正に確保すること。特に、元請負人においては、下請負人との契約に当たって、法定福利費が内訳明示された見積書(特段の理由により、これを作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福利費を含んだ見積書)の提出を見積条件に明示するとともに、提出された見積書を尊重すること。また、下請負人においては、法定福利費の内訳を明示した見積書を元請負人に対して提出し、算定根拠の適切な説明等を通じて法定福利費を確保し、自社の技能労働者を必要な保険に加入させること。

〈福祉の充実〉

- (10) 任意の労災補償制度に加入する等労働災害補償に遺漏のないよう努めること。
- (11) 建設業退職共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに、厚生年金基金の加入にも努めること。なお、厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても、国民年金基金に加入するよう指導に努めること。
- (12) 常時使用する建設労働者に対しては、雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。 なお、その他の建設労働者に対しても、健康診断を行うよう努めること。

〈福利厚生施設の整備〉

- (13) 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努めること。この場合、労働基準法における寄宿舎に関する規定を遵守すること。
- (14) 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設(食堂、休憩室、 更衣室、洗面所、浴室及びシャワー室等)の整備に努めること。特に、発注者から直 接建設工事を請け負った建設業者は、これに努めること。

〈技術及び技能の向上〉

(15) 建設労働者の能力の開発及び向上のため、技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。

〈適正な雇用管理〉

- (16) 雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。
- (17) 建設労働者の募集は適法に行うこと。
- (18) 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させないこと。

〈その他〉

(19) 前各号に定める事項のほか、建設業法施行令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。

様式第1号 年 月 日

施工体制台帳

可;	業 種工事業工事業	大臣 特定 知事 一般	· ·	番号	1.7	許可	(更新)	- 年月	
可	工事業	大臣 特定 知事 一般	· ·	番号	<u>1</u> ,	許可	(更新)	年月	
		知事 一般 大臣 特定				- 1			H
	工事業			第	Ę	1.7	年	月	日
		知事 一般	_	第	Ę	7	年	月	日
h		-							
·		П П	契	約 日		年	月	F	1
分	名			称	自	<u> </u>		所	:
請 契									
	健原	表保険	厚生年金保険			φ l	雇用作	呆険	
	加入適月	未加入 用除外				٦.		未加入 涂外	
_	区分	☑分 営業所の		健康促	呆険	厚生年金	保険	雇用保	険
	元請契約								
	下請契約								
			権限	及び意					
			専 技 <u></u>	門 者 名					
			L L						
重無	従事の	状況	有	無				有 無	
	請約請約 険の無 業記	分 名 請契 約請約 類 (健康) 加入 適 (区分 元請契約 下請契約 下請契約 下請契約 (日本 1) (日	年 月 日 分 名 請契約 約の有無 加入 未加入 適用除外 区分 営業所の元請契約 下請契約 下請契約 小国人建設就労者の	年 月 日 分 名 請約 契 分 名 請約 要 加入 (基)	年 月 日 契約 日 分 名 称 請契約請約 健康保険 厚生年 加入 應用除外 加入 適用 区分 営業所の名称 健康保験 下請契約 下請契約 下請契約 権見申限及び方 下請契約 権見申限及出力が方 資格内 再技術格内 資本の状況 有無	年 月 日 契約 日 分 名 称 白 請契約 厚生年金保修 加入 東加入 適用除外 加入 高用除外 区分 営業所の名称 健康保険 産康保険 一元請契約 「大請契約」 下請契約 「大請契約」 「大請契約」 「大方法」 「大方法」 「大方法」 <t< td=""><td>年 月 日 契約日 年 分 名 称 住 請契約 請契約 所有 健康保険 厚生年金保険 加入 流角用除外 加入 流角用除外 区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 元請契約 下請契約 「富無限及び意見申出方法性権限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限限力方法性限限力方法性限限力 資格內容 資格內容 再 有名 資格內容 再 有名 資本の状況 有無 外国人技能実習生徒事の状況 有無 外国人技能実習生徒事の状況</td><td>年 月 日 契 約 日 年 月 分 名 称 住 請契約 請契約 所無 健康保険 厚生年金保険 雇用何 加入 未加入 適用除外 医分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 元請契約 下請契約 「富業所の名称 健康保険」 厚生年金保険 下請契約 下請契約 「権限及び意見申出方法」 権限及び意見申出方法 権限及び意見申出方法 資格內容 専財技術者名 資格內容 再財技術者名 資格內容 担工事內容 日期 大人技能実習生の 従事の状況 日期 大人技能実習生の 従事の状況</td><td>年 月 日 契 約 日 年 月 日 分 名 称 住 所 請契約 原加 () () () () () () () () () () () () () (</td></t<>	年 月 日 契約日 年 分 名 称 住 請契約 請契約 所有 健康保険 厚生年金保険 加入 流角用除外 加入 流角用除外 区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 元請契約 下請契約 「富無限及び意見申出方法性権限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限及び意見申出方法性限限力方法性限限力方法性限限力 資格內容 資格內容 再 有名 資格內容 再 有名 資本の状況 有無 外国人技能実習生徒事の状況 有無 外国人技能実習生徒事の状況	年 月 日 契 約 日 年 月 分 名 称 住 請契約 請契約 所無 健康保険 厚生年金保険 雇用何 加入 未加入 適用除外 医分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 元請契約 下請契約 「富業所の名称 健康保険」 厚生年金保険 下請契約 下請契約 「権限及び意見申出方法」 権限及び意見申出方法 権限及び意見申出方法 資格內容 専財技術者名 資格內容 再財技術者名 資格內容 担工事內容 日期 大人技能実習生の 従事の状況 日期 大人技能実習生の 従事の状況	年 月 日 契 約 日 年 月 日 分 名 称 住 所 請契約 原加 () () () () () () () () () () () () () (

《下請負人に関する事項》

ー号特定技能外国 の従事の状況 (有無)	有 無	外国人建設 従事の (有針	状況		有 無		技能実習生の 事の状況 (有無)	0	有	無
					担当工事					
資格内容	至				専門技術者 資格内					
主任技術者	# 导仕			_	用管理責任					
権限及び 意見申出力	7法			安	全衛生推進	生者名				
現場代理人				安	全衛生責任	£者名				
	整理記号等									
の加入状況	事業所	営業所の	所の名称		健康保険厚生		生年金保険	J	雇用保	· · · · · ·
健康保険等	入の有 無	加入適月	未加入 目除外		加入 適月	未加. 用除外	九 加	I入 適用	未加. 除外	入
	保険加	健周	表保険		厚生生	F金保)	矣	雇用	保険	
	工事業			_	第	Ę	7	年	月	日
建設業の 許 可	上事業 知事			Ē Ž	第	長		年	月	日
74, 20, 20, -	施工に必要な	許可業種	大臣 特定		可番	号	許可	(更新)年月	月日
工期	至 年	月	目	关	! 約 日		+	月		
工事内容	自 年	月	目	契	! 約 日		年	月		日
工事名称及び										
住 所				-						
会 社 名				代	表者名					

:※施工体制台帳の添付書類(建設業法施行規則第14条の2第2項)

- ・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く)
- ・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該 主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者である ことを証する書面又はこれらの写し
- ・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設 :業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

様式第2号

年 月 日

再下請負通知書

直近上位 注文者名_				_	7 +0 ++ - -	: /7. AUG -19	. 1				
					【報告下請	育	1				
					住 所						_
				_							
元請名称											_
				1	会社名						_
					代表者名						
《自社に関	する事項》										
工事名称及び											
工事内容				1 55	(de)						
工期	自	年 月	日	注	文者との		白	Ē.	月	E	1
	至	年 月	日	契	約日						_
	施工に必要な	*	1	许	可番	라	T	許可(『	重新)	在 日	日日
建設業の	旭工に必安な	+//	大臣 特定	· ·	,		+				_
許 可		工事業	知事 一角	投	第	-	号	年		月 ———	
		工事業	大臣 特定 知事 一般	_	第	4	号	年	i)	Ħ	ŀ
		ı					_	1			_
	保険加 入の有	健原	表保険		厚生年	金保険	ì	F	雇用保	険	
健康保険	無	加入適用	未加入 用除外	加入 未加入 適用除外				加入 未加入 適用除外			
等の加入 状況	±*:-	営業所の					厚生年金保険		雇用保険		
	事業所 整理記号等			7,4		-	/E/17/17/19/				
											_
監督員	名			安全	全衛生責任	£者名					_
権限及(字/	全衛生推進	主老夕					_
意見申出											_
現場代理人	* "			雇用	用管理責任	L者名					
	権限及び意見申出方法				門技術	者名					
主任技術者	亩 仁				資格力	9 容					
資 格 内					担当工事	内容					_
				_							_
一号特定技能外国 の従事の状況 (有無)	有 無	外国人建設 従事の (有	状況		有 無	従	技能3 事のも (有無		有	無	

《再下請負別	与係》	再下訴	青負業者及	び再	下請負契約関	係につい	て次のとおり	報告いた	します。
会 社 名				代	表者名				
住 所電話番号									
工 事名 称 び 工 事 内容									
工期	自至	年 月年 月	目目	契	! 約 日		年	月	目
			I .						
74	施工に必要な	許可業種			可番り		許可()	更新) 年	F月 日
建設業の許可		工事業	大臣 特別 知事 一般	_	第	号	年	月	日
		工事業	大臣 特別知事 一般	_	第	号	· 年	- 月	日
			表保険 表保険		厚生年	金保険	Ē	雇用保険	
健康保険	入の有 無	加入適別	未加入 用除外		加入適用	未加入 引除外	加刀	未 適用除タ	加入
等の加入 状況	事業所	営業所の名称		俟	健康保険 厚生生		年金保険		保険
	整理記号等								
				_		<u>' </u>		I.	
現場代理人				安	全衛生責任	E者名			
権限及				安	全衛生推進	生者名			
主任技術者	事 任 非専任			雇	用管理責任	£者名			
資格内容]	専門技術者	音名			
					資格内	容			
					担当工事	内容			
				_	l	I			
ー号特定技能外国 の従事の状況 (有無)	有 無	外国人建設 従事の (有:)状況		有 無	従事	能実習生の の状況 有無)	有	無
	.	•		•					

-|※再下請通知書の添付書類(建設業法施行規則第14条の4第3項)

・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く)

施工体系図

工事の	の名称				
_	期	自	年	月	日
	夘	至	年	月	日
発注者(名称又	の商号, は氏名				

発注者の商号, 名称又は氏名 - 名称又は氏名						
	商号又は名称			商号又は名称		
	契約業者所在地区分			契約業者所在地区分		県外
	工事の内容			工事の内容		
	工期			工期		
	主任技術者名			主任技術者名		
	専門技術者	氏 名		専門技術者	氏 名	
	31 32/11 1	建設工事の内容		413265	建設工事の内容	
	文日 70.1.2.4.4.					
一 社 在 1 の 文 日 豆 1	商号又は名称	旧中	III AI			
元請負人の商号又は名称	契約業者所在地区分	県内 ・	県外			
契約業者所在地区分 県内・県外	工事の内容			[
監理技術者又は主任技術者名	工期			商号又は名称		
専門技術者 氏 名	主任技術者名			契約業者所在地区分	県内	県外
建設工事の内容	古田壮华老	氏 名		工事の内容		
	専門技術者	建設工事の内容		工期		
		-		主任技術者名		
	商号又は名称				氏 名	
	契約業者所在地区分	県内 ・	県外	専門技術者	建設工事の内容	
	工事の内容					
	工期			商号又は名称		
	主任技術者名			契約業者所在地区分	県内	県外
	市田井沙土	氏 名		工事の内容		
	専門技術者	建設工事の内容		工期		
			<u> </u>	主任技術者名		
※契約業者所在地区分:該当する方に○を付けてください。				専門技術者	氏 名	
					建設工事の内容	

年 月 日

(下請負人) 様

> 作成建設業者の 住所 商号又は名称 代表者名

印

知 書 涌

工事の名称						
工期	年	月	日~	年	月	日

建設業法第24条の7第1項 私は、上記工事に関し、 公共工事の入札及び契約の適正化の促進にの規定により 関する法律第15条第1項

施工体制台帳を作成する建設業者に該当することとなったので、建設業法施行規則第14条 の3第1項の規定により、下記のとおり通知します。

上記工事の施工体制台帳作成建設業者は、以下のとおりです。

作成建設業者の 商号又は名称	

- 2 あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には、
 - 建設業法第24条の7第2項 *公共工事の入札及び契約の適正化の促進に の規定により再下請負通知を 関する法律第15条第1項 行わなければなりません。

上記の再下請負通知を提出する場所は、以下のとおりとします。

提出場所の名称	
提出場所の所在地	

(注)*印欄は、不要なものを消して使用すること。

年 月 日

(再下請負通知人の下請負人) 様

再下請負通知人の 住所 商号又は名称 代表者名

(EII)

通 知 書

工事の	名称						
エ	期	年	月	日~	年	月	日

建設業法第24条の7第2項

私は、上記工事に関し、* 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す の規定により る法律第15条第1項

再下請負通知人に該当することとなったので、建設業法施行規則第14条の4第2項の規定により、下記のとおり通知します。

1 上記工事の施工体制台帳作成建設業者は、以下のとおりです。

作成建設業者の 商号又は名称	
何々人は何你	

- 2 あなたが請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合には、
 - 建設業法第24条の7第2項 * 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す の規定により再下請負通知を る法律第15条第1項 行わなければなりません

上記の再下請負通知を提出する場所は、以下のとおりとします。

提出場所の名称	
提出場所の所在地	

(注)*印欄は、不要なものを消して使用すること。

下請業者選定通知書

任	\Box	
TE-	н	

君津富津広域下水道組合管理者

様

住所 商号又は名称 代表者名 電話番号

1.	工 事	名						
2.	工	期	年	月	日~	年	月	日
3.	請負代金	 金額			円			

上記工事の一部を請け負った下請業者については、次のとおりですので、君津富津広域下水道組合建設工事適正化指導指針第11条第1項の規定並びに建設工事請負契約約款第7条第1項の規定により提出します。

	下請に附した		下請業者	首		下請区分
注文者名		商号又は名称 代表者氏名	住 所 電話番号	許可番号	許可業種	第1第2 下請等の 区 分

※添付書類

施工体制台帳、施工体系図及び再下請負通知書の写し並びにこれら書類に係る添付書類

年 月 日

君津富津広域下水道組合管理者

様

住所 商号又は名称 代表者名 ^印 電話番号

主任技術者等選任通知書

このことについて, 年 月 日契約に係る 工事に関し,下記の者を 選任したので君津富津広域下水道組合建設工事適正化指導指針第11条第2項の規定並びに建設 工事請負契約約款第10条第1項の規定により通知します。

記

	現場代理人	主任技術者 監理技術者	専門技術者
氏 名			
現住所			
生年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
資 格			
貝 俗			
選任日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

- (注) 1 主任技術者、監理技術者の欄は、区分に応じて一方を抹消すること。
 - 2 監理技術者については、資格欄に資格者番号を併せて記載すること。
- ※ 下記添付書類については、提出を求めた場合に提出すること。
 - (1)主任技術者、監理技術者及び専門技術者については、資格を証明する書類の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類の写し。
 - (2) 専任技術者一覧表 (別添様式又は任意に作成した一覧表による)

建設業許可における専任技術者は、営業所に常勤している必要があるため、現場への専任を求められる工事(※)における主任技術者・監理技術者として配置することはできません。

(建設業法第7条第2号, 第26条第3項, 建設業法施行令第27条)

※公共性のある工作物に関する工事であって請負金額が3,500万円 (建築一式工事の場合は7,000万円以上) となる工事

専任技術者一覧表

年 月 日現在

営業所の名称	専任技術者の氏名	担当業種

下請業者変更届

L	_	-	_
Я	_	н	
ч	⊢-	Н	

君津富津広域下水道組合管理者

様

住所 商号又は名称 代表者名 電話番号

	E	j

1	\top	事	名
1		→	~=

2. I	期	年	月	目~	年	月	日

3. 請負代金額 円

上記工事に関し 年 月 日付けで通知した下請業者について、次のとおり変更したので君津富津広域下水道組合建設工事適正化指導指針第11条第3項の規定並びに建設工事請負契約約款第7条第2項により届出します。

	区分	変	更	前	変 更 後 (追加を含む)	変	更前	ij	変 更 後 (追加を含む)
注	文 者 名								
	工附した工事の 又 は 範 囲								
下	商号又は名称 代表者氏名								
請	所 在 地 電話番号								
業	許可番号								
者	許可業種								
下	請区分								
多	变 更 日		年	Ξ)	月日		年	J	月日

※添付書類

施工体制台帳、施工体系図及び再下請負通知書の写し並びにこれら書類に係る添付書類

年 月 日

(EJ)

君津富津広域下水道組合管理者

様

住所 商号又は名称 代表者名 電話番号

変 更 通 知 書

年 月 日契約に係る 工事に関し, 年 月 日付けで 通知した について、下記のとおり変更しましたので、君津富津広域下水道 組合建設工事適正化指導指針第11条第3項の規定並びに建設工事請負契約約款第10条第2項の 規定により通知します。

記

	変	更	前			変	更	後	
氏 名									
現住所									
生年月日		年	月	日			年	月	日
資 格									
変更日			年	J	1	日			

年 月 日

契約担当課長 様

工事担当課長

点検等報告書

下記工事について点検等をしたところ別添のとおりでしたので、君津富津広域下水道組合建設工事適正化指導指針第12条第3項の規定により報告します。

記

工	事	名						
	. 業 者 分又は名							
本店所	又 は 営 i 在	業 所 地						
契約	年 月	目		年	月		日	
契	約 金	額						円
エ		期	年	月	日~	年	月	日

別 添

点 検 等 年 月 日	年 月 日
1. 点検事項	点検結果(該当事項に○をする)
(1)施工体制台帳の整備状況	イ. 適正 ロ. 一部不適正 ハ. 不適正
(2)下請契約書	イ. 建設工事標準下請契約約款を使用 ロ. 同契約約款に準拠した内容を持つ下請契約 約款を使用 ハ. その他
(3)一括下請又は不必要な重層下請	イ. 疑いがない ロ. 疑いがある
(4)標識等の掲示	イ. 適正 ロ. 一部不適正 ハ. 不適正
(5)施工体制及び施工体系図の確認	イ. 適正 ロ. 一部不適正 ハ. 不適正
(6)監理(主任)技術者の配置状況	イ. 適正 ロ. 一部不適正 ハ. 不適正
(7)下請業者の使用状況	イ. 適正 ロ. 一部不適正 ハ. 不適正
(8)社会保険の加入状況	イ. 適正 ロ. 一部不適正 ハ. 不適正
2. その他の事項	(具体的に記入)
(不適正等の内容)	
(指導状況)	

3. 契約金額

監督職員選任通知書

	様						午 月	
				工事	担当課長		(II)	
1. 工 事 名								
2. 工 期	年	月	日~	年	月	日		

円

上記建設工事に関し、次の者を監督職員として選任したので、君津富津広域下水道組合建設工事適正化指導指針第13条第1項の規定により通知します。

	総括監督員	主任監督員	監 督 員
職名			
氏 名			
選任日	年 月 日	年 月 日	年月日年月日

工事現場状況等報告書

年 月 日

工事担当課長

様

所 属 監督員 職 名 氏 名

下記建設工事現場の状況については、別添のとおりでしたので、君津富津広域下水道組合建設工事適正化指導指針第13条第2項の規定により報告します。

記

工 事 名	
施工箇所	
請 負 業 者 名 (商号又は名称)	
本店又は営業所 所 在 地	
契 約 金 額	円 契約年月日 年 月 日
工 期	年 月 日~ 年 月 日

別 添

און נוע					
	確認日		年	月 日	
	現場代理人	氏 名			
		氏 名	会社の名称	氏 名	会社の名称
	主任技術者				
	又は 監理技術者				
Tele					
確認事項					
以	 専門技術者				
		工事の種別	会社の名称	工事の種別	会社の名称
	当該工事				
	施工者				
(備考)					

- (注) 1 「主任技術者又は監理技術者」「専門技術者」欄には、確認当日実際に技術 管理を行っている者を記載すること。
 - 2 「当該工事施工者」欄には確認当日実際に工事を施工していた者を記載すること。

記載要領

- 1. 施工体制台帳(様式第1号)
- (1) 施工体制台帳に添付される書類により、当該施工体制台帳に記載すべき事項が明らかな場合は、当該書類と施工体制台帳との関係を明らかにすることにより、施工 体制台帳への記載を省略することができる。

なお、この場合の記載例は次のとおりである。

「●●●●の証明書は別紙○○参照」

- (2) 施工体制台帳に添付する書類は下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担 関係が明らかになるよう行うこと。
- (3) 施工体制台帳に記載の必要がない項目(例:建設業法第26条の2に規定する専門技術者がいない場合等)については、当該項目を斜線で消す等の措置を講じること。

2. 再下請負通知書(様式第2号)

「再下請負通知書」は、原則として、発注者から建設工事を請け負った建設業者に提出すること。ただし、やむを得ない場合には、直接下請契約を締結した注文者に経由を依頼して提出することとしても差し支えない。


3. 施工体系図(様式第3号)

記載の必要のない項目 (例:建設業法第26条の2に規定する専門技術者がいない等) は該当項目を削除する等の措置を講じること。

4. 下請業者選定通知書(様式第6号)

- (1)「下請業者」欄は、組合から直接工事を請け負った者からその工事の全部又は一部を請け負ったものはもちろん、それに続くすべての下請契約における請負人を記載すること。
- (2)「下請に附した工事種別又は範囲」欄は、例えば、モルタル吹き付け工事、くい 打ち工事、型枠工事等の工事種別又は、工事種別に区別できない工事についてはそ の工事の範囲を記載すること。
- (3)「下請区分」欄は、第1、第2、第3……の下請階層区分を記載すること。
- (4)下請業者の記載欄は、下請階層区分別順に記載すること。例えば、次のとおりの下請形態であれば、例示の順序のとおり記載すること。

(下請形態)



(例示)

注文者	下請業者名	下請区分	順序
A 社	B 社	第 1 次	
"	C 社	IJ	
"	D 社	IJ	
B 社	E 社	第 2 次	
"	F 社	IJ	
C 社	G 社	IJ	
D 社	H 社	IJ	
IJ	I 社	IJ	
E 社	J 社	第3次	
I 社	K 社	IJ	
IJ	L 社	IJ	↓

参考資料

1 施工体制等点検表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び同法施行令に係る 君津市入札・契約事務運用マニュアル 様式8

2 建設業法における技術者制度

施工体制等点検表

工 事 名:	低入札工事
請負業者名:	該当・非該当

I 事前点検

◎請負業者より提出された施工体制台帳の整備状況を事前に点検

◎請負業者より提出された施工体制台帳の整備状況を事前に点検		
点 検 事 項	結	果
1. 施工体制台帳に必要事項が書き込まれているか		
①作成建設業者の建設業許可業種・許可年月日・許可番号		
②健康保険等の加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)		
③建設工事の名称、内容及び工期		
④発注者と請負契約を締結した年月日,当該発注者の名称及び住所並びに当該請負契約を締結	した営業所	斤の名称
及び所在地		
⑤発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限、当該監督員の行為についての作	成建設業 者	音の発注
者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された作成建設業者への通知書の写し)		
⑥監理(主任)技術者の氏名、その者が有する技術者資格(工種)及びその者が専任の技術者	であるかる	らかの別
⑦作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限、当該現場代理人	の行為につ	ついての
発注者の作成建設業者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載された作成建設業者へ	の通知書	の写し)
⑧専門技術者を置くときは、その者の氏名、担当する工事内容及びその者が有する主任技術者	資格内容	
⑨下請負人の商号又は名称及び住所、許可番号及び下請負人の商号又は名称及び住所、許可番	号及び許可	可を受け
た建設業の種類		
⑩全ての下請負人の請け負った工事名称及び内容・工期		
⑪全ての下請負人が注文者と下請契約を締結した年月目		
⑫作成建設業者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び権限等、当該監督員の行為につ	ハての下記	青人の作
成建設業者に対する意見の申出方法(またはその内容が記載した作成建設業者への通知書の写	(L)	
⑬下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び権限等、当該現場代理人の	行為につい	て作成
建設業者の下請人に対する意見の申出方法(またはその内容が記載した作成建設業者への通知)
④下請負人が置く主任技術者の氏名、その者の有する資格又は実務経験年数及び専任か否かの		
⑤下請負人が専門技術者を置くときは、その者の氏名、担当する工事内容及びその者が有する。	主任技術者	資格内
容		
(B) 次下請負契約を締結した営業所の名称及び所在地		
2. 施工体制台帳の添付書類は揃っているか		
(1) 2次以下の下請負人を含め、全ての請負契約書の写しが提出されているか確認(すべての		
下請業者について請負金額を明記しなければならない。)		
ア. 建設工事標準下請契約約款を使用, イ. 同約款に準拠した内容を持つ下請契約書を	ア. 1	`. ウ
使用している。ウ.その他		•
(2) イ又はウの場合,下請契約書に法第19条にある全ての事項が含まれているか		
①工事内容,②請負代金の額,③工事着手の時期及び工事完成の時期		

④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときはその支払	の時期及び	ブ方法 -
点 検 事 項	結	果
⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の時期の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中	中止の申出	があっ
た場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法	に関する気	定め
⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め		
⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更		
⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め		
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、そのに	内容及び方	法に関
する定め		
⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時	期	
⑪工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法		
⑫各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金		
³ 契約に関する紛争の解決方法		
(3) 監理技術者が監理技術資格を有することの証明書の写し(監理技術者資格者証の写し)		
(4) 監理技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し(健康保険証		
又は住民税特別徴収税額通知書等の写し)		
(5) 作成建設業者が請け負った建設工事に関し主任技術者又は専門技術者を置いた場合は、そ		
の者が主任技術者資格を有することを証する書面及び直接的かつ恒常的な雇用関係にある		
ことを証するものの写し		
3. 再下請負通知書は提出されているか、また記載事項に不備はないか		
4. 再下請負通知書の健康保険の加入状況(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)		
5. 元請の施工範囲等を確認(直営施工部分があるか、主たる部分を請け負わせていないか等)		
6. 一括下請に該当すると思われる請負契約関係はないか		
7. 不必要な重層下請となっていないか		
8. 上請け、横請けの可能性の確認		
9. 下請負人の中に無許可業者がいる場合に 500 万円以上(建築一式工事にあっては 1,500 万円		
以上)の下請をさせていないか		
10. 作成建設業者が特定建設業者でない場合,下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事に		
あっては6,000万円)以上になっていないか		
低入村関係		

11. 下請との契約金額が、低入札価格調査時の見積金額と比較し大きく乖離していないか

Ⅱ 現場点検

◎現場における標識、施工体制、技術者等の点検

1. 標識灯の掲示

点 検 事 項	結 果
(1) 下請負人が再下請を行う場合に再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨の掲示	
(2) すべての建設業許可を持つ建設業者が建設業許可に関する標識の掲示	
(3) 建退共制度導入事業者であることの標識 (シール) の掲示及び証紙の配布状況の確認	
(4) 労災保険に関する掲示	

2. 施工体制等

点 検 事 項	結	果
(1) 施工体制台帳は現場に備え付けられているか		
(2) 指導監督機関の長に提出した施工体制台帳と比べ、不備、追加、変更はないか		
(3) 施工体系図は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示されているか		
(4) 元請負人の直営部分の施工状況の確認		
①事前点検時に一括下請等の可能性がある場合については、より詳細に確認		
②直営施工箇所が存在しない場合には、施工の関与状況を特に確認		
(5)下請負人が工事の一部を再下請に出している場合,下請負人の直営部分の施工状況を確認		
(6)下請人の中に無許可業者がいる場合に500万円以上(建築一式工事にあっては1,500万円		
以上)の下請をさせていないかどうか確認。		
(7) 元請企業が下請企業の保険加入状況を確認し、未加入企業への指導を行っているか確認		

3. 監理(主任)技術者の配置状況

点 検 事 項	結	果
(1) 監理(主任)技術者の現場専任制等について(監理技術者に対しては資格者証の提示を求		
න ්ව)		
①当該監理(主任)技術者の現場専任制の確認		
②当該監理(主任)技術者が、施工体制台帳等に記載された技術者と同一人物であることの	確認	
③当該監理(主任)技術者の直接的かつ恒常的な雇用状況の確認		
④当該監理(主任)技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認		

4. 下請業者の使用状況

点 検 事 項	結	果		
(1) 施工体制台帳、下請負通知書、施工体系図に記載のない下請業者が作業していないか				
(2) 下請業者の施工状況、内容及び下請金額が下請負契約書に同じか				
(3) 下請業者が置く主任技術者の現場専任制等について				
①該主任技術者の現場専任制の確認(下請金額3,500万円以上、建築一式工事にあっては7,000万円以上)				
②当該主任技術者が、施工体制台帳等に記載された主任技術者と同一人物であることの確認				
③当該主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認				
④当該主任技術者の能力及び実質的な関与の状況の確認		·		

建設業法における技術者制度について

★主任技術者と監理技術者★

建設業の許可業者は、施工する工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置し、施工状況の管理・監督をしなければなりません。(建設業法第26条第1項)

主任技術者

工事現場の施工上の管理を担当する技術者で、工事の施工の際には、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず主任技術者を配置しなければなりません。

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施工させる金額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合(※)には主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければなりません。

※金額は、いずれも消費税込です。

★主任技術者・監理技術者の現場専任制度★

公共性のある重要な工事で、工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上(※)の工事を施工する場合、元請・下請にかかわらず、主任技術者・管理技術者はその工事に専任でなければなりません。

(建設業法第26条第3項)

なお、現場専任を要する監理技術者については、次ページに記載された資格要件の ほか、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者資格者講習を受講していること が必要です。 (建設業法第 26 条第 4 項)

※金額は、いずれも消費税込です。

◇公共性のある重要な工事◇

- ①国・地方公共団体が発注する工事
- ②鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
- ③学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事
- <個人住宅を除くほとんどの工事があてはまります>

※建設業許可における営業所の専任技術者は、原則として主任技術者・監理技術者に はなれません。

例外:現場への専任制が求められない工事で、次の①~③すべて満たす場合

- ①専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
- ②専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に接近した工事現場であること
- ③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

★主任技術者及び監理技術者の要件★

◇雇用関係◇

工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。

※在籍出向者や派遣、短期雇用の方は主任技術者・監理技術者になれません。

◇必要な資格等◇

担当する建設工事の業種について、以下の資格要件を満たしている必要があります。

10日)の定成工事の未僅について、グイン質相要目を間にしている治安がの方よう。					
		資格 要件			
主任技術者		次のいずれかに該当する者			
		(1)高校等(※2)の所定学科卒業後5年以上、または大学等(※			
		3)の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者			
		(2) 10年以上の実務経験を有する者			
		(3) 国家資格者(1級、2級の施工管理技士など)、国土交			
		通大臣特別認定者			
	指定建設業	次のいずれかに該当する者			
		(1) 国家資格者(1級の施工管理技士など)			
監	(※1)	(2) 国土交通大臣特別認定者			
理		次のいずれかに該当する者			
技		(1) 国家資格者(1級の施工管理技士など)			
術	指定建設業	(2) 主任技術者の(1) \sim (3) のいずれかに該当し、かつ、			
者	以外	元請として 4,500 万円以上(※4)について 2 年以上指導監督的			
		な実務経験を有する者			
		(3) 国土交通大臣特別認定者			

- ※1 指定建設業:土木、建築、電気、管、鋼構造物、造園の7業種
- ※2 高等学校のほか、旧実業高校、1年制の専修学校を含む
- ※3 大学のほか、高等専門学校(高専)、旧制専門学校、2年制以上の専修学校を含む
- ※4 昭和59年10月1日以前の経験の場合には1,500万円以上、平成6年12月28日 以前の経験については3,000万円以上